Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ścieżki rowerowej w Mieszkowicach					
1		**Budowa ścieżki rowerowej w Mieszkowicach na odcinku od 0+000 do 0+340**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 ana-logia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km		
		0.34	km	0.34	
				RAZEM	0.34
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		340*2.5+2.1	m2	852.10	
				RAZEM	852.10
3 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3		
		852.1*0.15	m3	127.82	
				RAZEM	127.82
4 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV do 5 km	m3		
		127.82*8	m3	1022.56	
				RAZEM	1022.56
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2.1+340*2-(4*2+3.8*2)	m2	666.50	
				RAZEM	666.50
6 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		664.4*0.1	m2	66.44	
				RAZEM	66.44
7 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8*25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		340*2-2*(4+3.8)	m	664.40	
				RAZEM	664.40
8 d.1	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.12 cm	m2		
		666.5	m2	666.50	
				RAZEM	666.50
9 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		666.5	m2	666.50	
				RAZEM	666.50
10 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		666.5	m2	666.50	
				RAZEM	666.50
2		**Nasypy na odcinku od 0+300 do 0+345**			
11 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		20*1.6+25*2.7	m2	99.50	
				RAZEM	99.50
12 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3		
		99.5*0.15	m3	14.93	
				RAZEM	14.93
13 d.2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV do 5 km	m3		
		14.93*8	m3	119.44	
				RAZEM	119.44
14 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3		
		20*0.3*3.65+25*0.65*4.2	m3	90.15	
				RAZEM	90.15
15 d.2	KNR 2-01 0237-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III	m3		
		90.15	m3	90.15	
				RAZEM	90.15
16 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - bez ceny ziemi urodzajnej	m2		
		2*20*1.05+2*25*1.7	m2	127.00	
				RAZEM	127.00
3		**Zjazdy**			
17 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2*4+2*3.8	m2	15.60	
				RAZEM	15.60
18 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(4+3.8)*2*0.3*0.25	m3	1.17	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.17
19 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		(4+3.8)*0.3	m2	2.34	
				RAZEM	2.34
20 d.3	KNNR 6 0403-03 ana-logia	Opomiki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej	m		
		2*(4+3.8)	m	15.60	
				RAZEM	15.60
21 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		2*4+2*3.8	m2	15.60	
				RAZEM	15.60
22 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		15.6	m2	15.60	
				RAZEM	15.60
23 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		15.6	m2	15.60	
				RAZEM	15.60
4		**Roboty wykończeniowe**			
24 d.4	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2		
		340*2*1	m2	680.00	
				RAZEM	680.00
25 d.4	KNR 2-31 0704-04	Bariery ochronne stalowe dwustronne U-11a	m		
		2*30+2	m	62.00	
				RAZEM	62.00